

BACHEO SUPERFICIAL

ESPECIFICACION PARTICULAR

I- DESCRIPCIÓN:

El bacheo se realizará con mezcla bituminosa en caliente del tipo concreto asfáltico. La misma deberá cumplir con los mismos parámetros técnicos utilizados para la elaboración de mezcla asfáltica especificada en el Art. Nº 1 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.


Una vez determinado el lugar de bacheo, se procederá a la apertura del mismo, retirando todo material, suelto y conformado las paredes, que serán verticales, y libres de polvo, el que se eliminará con aire comprimido. La apertura se realizará con fresadora o aserrando los límites del sector a extraer.-

La superficie de asiento, deberá ser conformada y compactada, luego de aprobada la base, se imprimirá la superficie, colocando posteriormente la mezcla asfáltica..-

II- MEDICION: Se medirá en Tn (toneladas)

III- FORMA DE PAGO:

Se pagará al precio unitario de contrato en el ítem “**BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA**”, medido en la forma especificada anteriormente y será compensación total por las tareas de apertura y conformación del bache, transporte, depósito o enterrado del material extraído, compactación de la base, elaboración, transporte y compactación de la mezcla y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución del ítem. Así mismo, se incluye el señalamiento preventivo y el luminoso durante la construcción.-


M.A.B. SALVADOR M. CANCEMI
INSPECTOR DE OBRA
D.P.V. E.R.



RIEGO ASFALTICO

ESPECIFICACION ESPECIAL

DESCRIPCIÓN:

Una vez completados los trabajos de limpieza de la base granular expuesta luego de la extracción de la capa asfáltica dañada la superficie resultante será regada con un riego de emulsión asfáltica de corte medio.

IMPRIMACIÓN: (Emulsión EMC 1)

Se realizará un riego de imprimación para la ejecución posterior de la capa asfáltica de recubrimiento o bacheo superficial. La cuantía será de 0,001 litros/m². El material bituminoso aplicado deberá desarrollar sus propiedades ligantes de diseño antes de proceder a la distribución de la mezcla asfáltica.

MEDICION:

Se medirán en metros cúbicos (m³) de acuerdo a las cantidades medidas para las superficies regadas.

FORMA DE PAGO:

Se pagará al precio unitario de contrato del ítem, medido en la forma especificada anteriormente, y será compensación total por la provisión del material, su transporte, carga y descarga en depósitos de obrador, barrido y soplado de la superficie a tratar, distribución, y toda otra tarea necesaria para la ejecución de los riegos necesarios.

M.M.O. SALVADOR M. CANCEN
INSPECTOR DE OBRA
D P V E.R



RIEGO ASFALTICO

ESPECIFICACION ESPECIAL

DESCRIPCIÓN:

Una vez completados los trabajos de limpieza de la base granular expuesta luego de la extracción de la capa asfáltica dañada la superficie resultante será regada con un riego de emulsión asfáltica de corte medio.

LIGA: (Emulsión ERC 1)

Se realizará un riego de liga para la ejecución posterior de la capa asfáltica de recubrimiento o bacheo superficial. La cuantía será de 0,003 litros/m². El material bituminoso aplicado deberá desarrollar sus propiedades ligantes de diseño antes de proceder a la distribución de la mezcla asfáltica.

MEDICION:


Se medirán en metros cúbicos (m³) de acuerdo a las cantidades medidas para las superficies regadas.

FORMA DE PAGO:

Se pagará al precio unitario de contrato del ítem, medido en la forma especificada anteriormente, y será compensación total por la provisión del material, su transporte, carga y descarga en depósitos de obrador, barrido y soplado de la superficie a tratar, distribución, y toda otra tarea necesaria para la ejecución de los riegos necesarios.



M.M.D. SALVADOR M. CANDEMI
INSPECTOR DE OBRA
DPV E.R



COMPUTO METRICO

**OBRA: BACHEO EN EL ACCESO AL PUERTO DE DIAMANTE.
TRAMO: STROBEL - DIAMANTE.**


ITEM Nº	DESIGNACION	Unidad	CANTIDADES	
			PARCIALES	TOTAL
1	CARPETA ASFALTICA DE REFUERZO, ESPESOR 0,04 m			
	A ejecutar: 350m x 7m x 0,04m x 2,55ton/m ³	Tn	249,90	
	Total	Tn		249,90
2	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA			
	A ejecutar:	Tn	98,00	
	Total	Tn		98,00
3	RIEGO DE IMPRIMACION			
	A ejecutar: 0,001 Lts/m ²	m ³	2,60	
	Total	m ³		2,60
4	RIEGO DE LIGA			
	A ejecutar: 0,003 Lts/m ²	m ³	1,24	
	Total	m ³		1,24


 J.M.D. SALVADOR M. CASTRO
 INSPECTOR DE OBRA
 D.P.V. E.R.



**OBRA: BACHEO EN EL ACCESO AL PUERTO DE DIAMANTE.
TRAMO: STROBEL - DIAMANTE.**

PRESUPUESTO					
ITEM N°	DESIGNACION DEL ITEM	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARPETA ASFALTICA DE REFUERZO, ESPESOR 0,04 m Total	Tn	249,90	\$ 2.165,00	\$ 541.033,50
2	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA Total	Tn	98,00	\$ 2.750,00	\$ 269.500,00
3	RIEGO DE IMPRIMACION Total	m³	2,60	\$ 13.650,00	\$ 35.490,00
4	RIEGO DE LIGA Total	m³	1,24	\$ 13.650,00	\$ 16.926,00
TOTAL					\$ 862.949,50


M.M.O. SALVADOR M. CANCEMI
INSPECTOR DE OBRA
D PV E.R

Sello!